

Dato: 9.12.2020

Endret forvaltningspraksis i damsikkerhetsforskriftens kapittel 2.2.3 for vassdragsanlegg med konsesjonsplikt i konsekvensklasse 0

Ifølge kapittel 2.2.3 stiller konsesjonsvilkårene krav om at tekniske planer sendes til NVE for godkjenning. Dette ble endret i 2017. For konsesjonsgitte vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0, med konsesjonsvilkår om at arbeid med anlegg ikke kan settes i gang før detaljerte planer med nødvendige opplysninger er godkjent av NVE, er kravet om godkjenning nå begrenset til bare å gjelde planer for miljø og landskap.

Det skal likevel sendes en **sluttrapport** til NVE, for både vannveier og dammer i konsekvensklasse 0, senest 6 måneder etter avslutningen av arbeidene. Kravet til sluttrapport går fram av damsikkerhetsforskriften § 6-1 og NVEs veileder 8/2012 *Planlegging og bygging* kapittel 4.2. Fordi tekniske planer for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 ikke behandles og vurderes for godkjenning før byggestart utvides kravet til innholdet i sluttrapporten for disse anleggene. For konsesjonsgitte vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 skal sluttrapporten inneholde:

- Opplysninger om hvem som har prosjektert vassdragsanlegget og hvilke godkjenninger vedkommende har.
- Kart i passende målestokk med oversikt over hele anlegget med inntak, vannvei og kraftstasjon.
- Ajourførte tegninger som viser endelig utførelse. For dammer: Plan, oppriss, karakteristiske snitt. For vannveier: Plan/kart, lengdeprofil med angivelse av diameter, rørmateriale, høyder på rør, overdekning, forankringer av rør, ev. tunneltverrsnitt/sjaktverrsnitt.
- Billedokumentasjon fra utførte arbeider.
- Dimensjonerende flomvannføring og flomvannstand (for dam).